



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN JALASENGA - OTOGODEU

TAHUN ANGGARAN

2024

	URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2024	
No. Dokumen : No. Revisi :	Tanggal Diterbitkan : Tanggal Revisi :	Paraf:

A. Latar Belakang

Peningkatan Jalan Jelasenga-Otgedu bertujuan untuk meningkatkan kemantapan jalan agar senantiasa mampu memberikan layanan optimal bagi pengguna jalan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan. Paket ini dibiayai melalui sumber pendanaan DAK Fisik Bidang Jalan Tahun Anggaran 2024 dengan skema *Single Year Contract (SYC)* selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tugas terkait perencanaan pengadaan barang/jasa terdapat ketentuan untuk membuat Uraian Singkat Pekerjaan sebagai gambaran dan informasi umum pekerjaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

B. Ruang Lingkup Proyek

K/L/PD	: Pemerintah Kabupaten Ende
SKPD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende
Nama Pengguna Anggaran	: Mustaqim Mad Mberu, S.T., S.I.P., M.T.
Nama PPK	: Daniel Y. P. Sonsida, S.T.
Program	: Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Jelasenga - Otgedu
Panjang Penanganan	: 2,6 km
Jenis Perkerasan	: Aspal (Laston Lapis Aus/AC-WC)
Lebar Rata-rata Perkerasan	: 3,5 m
Lokasi	: Kec. Maurole
Nilai Pagu	: Rp. 7.800.000.000,- (<i>tujuh miliar delapan ratus juta rupiah</i>)
Tahun Anggaran	: 2024
Masa Pelaksanaan	: 150 Hari Kalender

C. Lingkup Pekerjaan

Secara garis besar lingkup pekerjaan yang dilaksanakan terbagi menjadi beberapa item pekerjaan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Divisi 1. Umum
 - 1.2 Mobilisasi
 - 1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 1.21 Manajemen Mutu
2. Divisi 2. Drainase
 - 2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
 - 2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar
3. Divisi 3. Pekerjaan Tanah
 - 3.1.(1) Galian Biasa
 - 3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Hasil Galian
 - 3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber galian

	URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2024	
No. Dokumen : No. Revisi :	Tanggal Diterbitkan : Tanggal Revisi :	Paraf:

4. Divisi 5. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
 - 5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A
5. Divisi 6. Pekerjaan Aspal
 - 6.1.(1) Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair/Emulsi
 - 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)
6. Divisi 7. Struktur
 - 7.1.(7a) Beton Struktur, f_c' 20 MPa
 - 7.1.(8) Beton f_c' 15 MPa
 - 7.3.(1) Baja Tulangan Polos BjTP 280
 - 7.9.(1) Pasangan Batu
 - 7.10.(3a) Bronjong dengan Kawat yang Dilapisi Galvanis
7. Divisi 9. Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-lain
 - 9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik
8. Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala
 - 10.1.(21) Pembersihan Drainase
 - 10.1.(22) Pengendalian Tanaman

D. Penutup

Demikian Uraian Singkat Pekerjaan ini disusun untuk pelaksanaan Tender Konstruksi Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024, terima kasih.

Ende, 02 April 2024

Pengguna Anggaran
 Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang Kabupaten Ende,




MUSTAQIM MAD MBERU, ST.,SIP., MT.

Pembina TK I

NIP. 19760121 200112 1 003

Pejabat Pembuat Komitmen
 Bidang Bina Marga
 Dinas Pekerjaan Umum
 Penataan Ruang Kabupaten Ende



DANIEL Y. P. SONSIDA, ST.

NIP. 19780621 200903 1 005